

## 佐野市葛生あくど保健センター熱交換器保守点検業務委託仕様書

- 1 委託業務名 佐野市葛生あくど保健センター熱交換器保守点検業務委託
- 2 委託業務場所 佐野市葛生あくど保健センター 佐野市あくど町3084番地
- 3 委託業務期間 令和6年6月1日から令和9年5月31日まで

### 4 委託業務内容

#### (1) 対象機器

テラル (株)	ES I 3 0 E 4	4 台
テラル (株)	ES 9 0 E 4	3 台
テラル (株)	ES 7 0 E 4	1 0 台
テラル (株)	ES 5 5 E 4	5 台
テラル (株)	ES 7 0 M 4 S	2 台
三菱電機 (株)	LGH 5 0 R P	3 台
三菱電機 (株)	LGH-N 5 0 RHP	5 台
三菱電機 (株)	LGH-N 5 0 RKS 2 D	1 台

---

合 計 3 3 台

※詳細は別紙「熱交換器一覧表」等のとおり

#### (2) 作業内容

- ・機器の定期点検（年1回実施）  
機器のフィルター清掃、破損フィルターの交換、その他機器の調節等  
（エレメント交換については要相談）
- ・故障時の応急修理における人員配置等（毎月）  
熱交換器及び付属機器に故障が生じたときは、市の要請により速やかに技術員を派遣し、必要な点検・調整・応急修理を行えるよう待機し対応すること。

#### (3) 支払い方法

- ・年度末1回払い

#### (4) その他

- ・委託業務の実施にあたり、使用する部品、補給品、消耗品及び応急処理に要する費用は、委託業者の負担とする。
- ・年次点検終了後、工事写真を含む保守点検業務報告書を作成、提出すること。
- ・異常報告があった場合は都度報告書を作成、提出すること。  
（異常がなかった場合まとめて年度末に報告することを可とする）

## 別紙

佐野市葛生あくど保健センター熱交換器一覧表

NO.	系 統	機器形式	型 式	動 力	設置箇所	備 考
1	AEX—F—1	ES 130E4	天井埋込型加湿付	925W	ふれあいの間 北	
2	AEX—F—1	ES 130E4	〃	925W	ふれあいの間 南	
3	AEX—F—2	ES 70E4	〃	438W	ふれあいの間 舞台	
4	AEX—F—3	ES 55E4	〃	417W	談話ロビー	
5	AEX—F—4	ES 70E4	〃	438W	教養娯楽室	
6	AEX—F—5	ES 70E4	〃	438W	いきがいセンター	
7	AEX—F—6	LGH—N50RHP	天井埋込型顕熱交換形	227W	浴室(2) 男	
8	AEX—F—6	LGH—N50RHP	〃	227W	浴室(2) 男	
9	AEX—F—7	LGH—N50RHP	〃	227W	浴室(1) 女	
10	AEX—F—7	LGH—N50RHP	〃	227W	浴室(1) 女	
11	AEX—F—8	LGH—N50RHP	〃	227W	脱衣室2	
12	AEX—F—9	LGH—N50RKS2D	天井埋込形加湿付	250W	脱衣室1	
13	AEX—F—10	ES 70M4S	天井埋込型加湿付	438W	エントランスホール	
14	AEX—F—10	ES 70M4S	〃	438W	エントランスホール	
15	AEX—F—11	ES 70E4	〃	438W	事務室	
16	AEX—F—11	ES 70E4	〃	438W	事務室	
17	AEX—F—12	ES 55E4	〃	417W	ボランティア控室	
18	AEX—F—13	ES 70E4	〃	438W	リハビリ室	
19	AEX—F—14	ES 130E4	〃	925W	多目的ホール	
20	AEX—F—14	ES 130E4	〃	925W	多目的ホール	
21	AEX—F—15	LGH—50RP	天井埋込型全耐湿形	175W	機械浴室	
22	AEX—F—16	ES 55E4	天井埋込型加湿付	417W	相談室	
23	AEX—F—17	ES 90E4	〃	617W	ボランティア室	
24	AEX—F—18	ES 70E4	〃	438W	会議室(1)	
25	AEX—F—18	ES 70E4	〃	438W	会議室(1)	
26	AEX—F—19	ES 90E4	〃	617W	ホール	
27	AEX—F—19	ES 90E4	〃	617W	ホール	
28	AEX—F—20	ES 70E4	〃	438W	日常動作訓練室	
29	AEX—F—20	ES 70E4	〃	438W	日常動作訓練室	
30	AEX—F—21	ES 55E4	〃	417W	静養室	
31	AEX—F—22	ES 55E4	〃	417W	受付事務室	
32	AEX—F—23	LGH—50RP	天井埋込型全耐湿形	175W	浴室(3)	
33	AEX—F—24	LGH—50RP	〃	175W	中間浴室	