課　長	係　長	検算者	担当者

設 計 図 書 （当初）

令和８年度

市道１級１号線外路面清掃業務委託

表－１に示す設計図書は、佐野市業務委託契約書第１条第１項に定める設計図書である。

表－１　設計図書内訳

表　　紙	設　　計　　書	位　　置　　図	委託費内訳表	特 記 仕 様 書	図　　面
Ｐ１	Ｐ２	Ｐ３	Ｐ４～Ｐ６	Ｐ７～Ｐ８	－

参考資料

表－２に示す参考資料は、佐野市業務委託契約書第１条第１項に定める設計図書ではない。

表－２　参考資料内訳

数 量 計 算 書	そ　　の　　他	
Ｐ９～Ｐ１３	Ｐ１４	

設計書


市長	副市長	部長	次長	課 長	係 長	検算者	設計者

令和8年度	工事名	市道1級1号線外路面清掃業務委託	工　期	～令和9年3月10日まで
作成　令和8年　10月	工事場所	佐野市　　亀井町　外	設計者名	

設計理由	
	委託道路延長　　L=　　47.3　　km
	路面清掃(機械清掃)　　93.2 km
	路面清掃(人力清掃)　　4.2 km

佐　野　市

R8 路面清掃箇所図



数量総括表（設計書）

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規　格	単　位	数量（前回）	数量（今回）	摘　　要
＊＊本　工　事＊＊					
道路維持		1式			Y0SZZ
道路清掃工		1式			Y0R55
路面清掃工		1式			Y0R55200
路面清掃（機械）		1式			Y0R552005UH
路面清掃工（機械清掃工） A=93.2,B=7.3,C=2,D=4,E=3,G=3,H=1,I=0,J=2	ブラシ式リヤダンプ 清掃延長９３．２ｋｍ	ｋｍ		93.2	SD595
路面清掃（路肩部・人力）		1式			Y0R552005UI
路面清掃（路肩部・人力） A=1	少ない	ｋｍ		4.2	SZD551

数量総括表（設計書）

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規　格	単　位	数量（前回）	数量（今回）	摘　　要
＊＊直接工事費＊＊		1式			
うち材料費		1式			
うち労務費		1式			
共通仮設費（率分）		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊		1式			
＊＊純工事費＊＊		1式			
現場管理費		1式			
うち法定福利費事業主分		1式			
うち建退共制度の掛金		1式			
＊＊工事原価＊＊		1式			
うち安全衛生経費		1式			
一般管理費等		1式			

数量総括表（設計書）

工事区分(項目)・工種・種別・細別	規　格	単　位	数量（前回）	数量（今回）	摘　　要
＊＊一般管理費等計＊＊		1式			
＊＊工事価格＊＊		1式			
＊＊工事価格計＊＊		1式			
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊請負工事費＊＊		1式			

市道１級１号線外路面清掃業務委託　仕様書

１．業務内容

この仕様書は、佐野市役所道路河川課（以下、「甲」という。）が、受注者（以下、「乙」という。）に委託する道路河川課管理道路の路面清掃業務（以下、「業務」という。）に適用する。なお、乙は、業務の処理にあたっては、本仕様書に定めるもののほか、「契約書」、「設計図書」、「栃木県土木工事共通仕様書」等の諸規程を遵守し、円滑な執行を図るものとする。

２．委託箇所

佐野市内全域（別紙図面に示す路線）を対象とする。ただし、監督職員から特別な指示があった場合はこの限りではない。

３．履行期間

雨天、休日等を見込み、工期は令和９年３月１０日までとする。なお、休日等には、日曜・祝日・夏季休暇及び年末年始休暇のほか、作業期間の全土曜日を含んでいる。

４．作業内容

（１）清掃方法

ロードスイーパー車及び人力により、路肩部の土砂等を取り除き、分別・処分するものとする。

（２）清掃回数

路線毎に１回以上実施するものとする。ただし、監督職員から特別な指示があった場合はこの限りではない。

５．作業全般

（１）用地関係

本業務の実施に際して、一時的に必要となる民地側の土地については、乙が所有者等から承諾を得て確保するものとする。

（２）周辺環境保全関係

現場発生残土等各種資材の搬出時には、運搬車両等から土砂を確実に除去してから一般道へ出ること。なお、一般道が本業務による原因で、破損及び汚れた場合は、乙の責任において処理するものとする。

（３）安全対策関係

本業務の安全管理及びこれに伴う通常の交通整理（一般交通、歩行者等）については、乙の責任において行うものとする。また、通行規制を行う必要がある場合は、通行規制を行う前に監督職員と協議しなければならない。

（４）建設副産物関係

本業務の実施に際して生じる建設発生土はＢ指定（準指定）とし、乙の裁量により処分地を確保するものとする。

６．成果品の提出

乙は、出来型数量及び完了確認に必要な図面、設計計算書、写真等を作成し、監督職員の指示する期日までに提出するものとする。

７．その他

設計図書、仕様書、契約書等に明記されていない事項、又は疑義の生じた事項については、甲乙協議により決定するものとする。

市道1級1号線外路面清掃業務委託

数量計算書

《参　考　資　料》

佐野市役所道路河川課

数　量　総　括　表

工事名	市道1級1号線外路面清掃業務委託			数量			摘要
工種	種別・細別	規格	単位	当初	変更後	増減	
路面清掃工							
	路面清掃A	機械清掃　ブラシ式リヤダンプ2.5m3級 塵埃量0.1以上0.2m3/km未満	km	93.2			
		人力清掃 路肩部少ない（2.0m3/km以下）	km	4.2			

路面清掃延長(機械清掃)

市道名	町名	両側/片側	道路延長			清掃延長			備考
			当初	変更	増減	当初	変更	増減	
1級 1号線	亀井町外	両側	2,000 m	m	m	4,000 m	m	m	市役所南側
【控除】1級 1号線	高砂町	両側	−90 m	m	m	−180 m	m	m	市役所南～NTT東日本佐野ビル(道路工事)
1級 3号線	栄町外	両側	2,000 m	m	m	4,000 m	m	m	工業団地南～東武線踏切付近
1級 4号線	赤坂町	両側	400 m	m	m	800 m	m	m	フレッセイ南側
1級 9号線	赤坂町	両側	200 m	m	m	400 m	m	m	佐野行田線～2級127号線
【控除】1級 9号線	赤坂町	両側	−200 m	m	m	−400 m	m	m	佐野行田線～2級127号線(道路工事)
1級 11号線	免鳥町外	両側	2,000 m	m	m	4,000 m	m	m	桐生岩舟線～国道50号線
1級 11号線	下羽田町	片側	300 m	m	m	300 m	m	m	国道50号～羽田工業団地内
1級 12号線	免鳥町外	両側	1,000 m	m	m	2,000 m	m	m	桐生岩舟線～旗川小学校
【控除】1級 12号線	並木町	両側	−270 m	m	m	−540 m	m	m	亀山自動車～ふじみや(道路工事)
1級 12号線	小中町外	片側	1,000 m	m	m	1,000 m	m	m	旗川小学校～県道赤見本町線
1級 14号線	堀米町外	両側	1,790 m	m	m	3,580 m	m	m	ヤマダ電機～寺並橋まで
1級 15号線	赤見町外	両側	2,000 m	m	m	4,000 m	m	m	県道赤見本町線交差点～国道293号線
1級 16号線	石塚町外	両側	3,000 m	m	m	6,000 m	m	m	国道293号線～石塚町交差点
1級 19号線	関川町	両側	480 m	m	m	960 m	m	m	高速道路～2級156号線T字路
① 小 計			15,610 m	m	m	29,920 m	m	m	
2級 101号線	天明町外	両側	1,000 m	m	m	2,000 m	m	m	佐野小学校～佐野厄除け大師
2級 103号線	天明町外	両側	900 m	m	m	1,800 m	m	m	JR踏切北側～佐野厚生総合病院まで
2級 108号線	植下町外	両側	650 m	m	m	1,300 m	m	m	南中学校南東(県道佐野環状線～市道1級5号線)
2級 109号線	富岡町	両側	900 m	m	m	1,800 m	m	m	栄球場西側(桐生岩舟線～浅沼保育園)
【控除】2級 109号線	富岡町	両側	−110 m	m	m	−220 m	m	m	富岡町1352地先～富岡町1356-4地先(道路工事)
2級 127号線	赤坂町外	両側	1,000 m	m	m	2,000 m	m	m	西部第1区画整理地内(日本フラバレット北～佐野行田線)
2級 128号線	赤坂町外	両側	800 m	m	m	1,600 m	m	m	西部第1区画整理地内(佐野行田線～1級4号線)
2級 129号線	天明町外	両側	700 m	m	m	1,400 m	m	m	涅槃寺～佐野行田線
2級 133号線	堀米町	両側	100 m	m	m	200 m	m	m	堀米駅西側
2級 134号線	堀米町	両側	900 m	m	m	1,800 m	m	m	堀米駅西側交差点～県道佐野環状線
2級 145号線	石塚町	両側	2,000 m	m	m	4,000 m	m	m	佐野日大高校東側(国道293号線～浄蓮寺)
2級 149号線	奈良渕町	両側	1,000 m	m	m	2,000 m	m	m	奈良渕区画整理地内(堀米駅東側から)
2級 150号線	田之入町外	片側	1,200 m	m	m	1,200 m	m	m	旧清掃センター西側
2級 151号線	田之入町	片側	200 m	m	m	200 m	m	m	旧清掃センター西側
② 小 計			11,240 m	m	m	21,080 m	m	m	
植野 95号線	若宮上町外	両側	500 m	m	m	1,000 m	m	m	南部区画整理地内(アトリエ花子付近)
植野 392号線	船津川町	両側	300 m	m	m	600 m	m	m	羽田工業団地アクセス道路
堀米 117号線	堀米町	両側	146 m	m	m	292 m	m	m	朱雀区画整理地内(県道唐沢山公園線北側付近～佐野田沼線)
堀米 118号線	堀米町	両側	410 m	m	m	820 m	m	m	朱雀区画整理地内(県道唐沢山公園線北側付近～佐野田沼線)
堀米 145号線	堀米町	両側	1,000 m	m	m	2,000 m	m	m	朱雀区画整理地内(県道唐沢山公園線北側付近～佐野田沼線)
佐野 137号線	大橋町	両側	380 m	m	m	760 m	m	m	朱雀区画整理地内(県道唐沢山公園線北側付近～佐野田沼線)
佐野 138号線	大橋町	両側	904 m	m	m	1,808 m	m	m	朱雀区画整理地内(県道唐沢山公園線北側付近～佐野田沼線)
佐野 139号線	大橋町	両側	191 m	m	m	382 m	m	m	朱雀区画整理地内(県道唐沢山公園線北側付近～佐野田沼線)
犬伏 210号線	栄町	両側	300 m	m	m	600 m	m	m	栄球場南側
犬伏 211号線	栄町	両側	200 m	m	m	400 m	m	m	栄球場北側
界 39号線	北茂呂町	両側	300 m	m	m	600 m	m	m	茂呂山区画整理地内(アトリエ花子～佐野行田線)
界 173号線	越名町	両側	1,000 m	m	m	2,000 m	m	m	佐野新都市区域内(佐野行田線～佐野イオン交差点)
界 173号線側道	越名町	片側	640 m	m	m	640 m	m	m	佐野新都市区域内
界 229号線	高萩町	両側	200 m	m	m	400 m	m	m	佐野新都市高萩地区(佐野環状線北から)
界 233号線	高萩町	両側	320 m	m	m	640 m	m	m	佐野短期大学北側
旗川 8号線	小中町	両側	300 m	m	m	600 m	m	m	旗川橋東側
吾妻 107号線	下羽田町	両側	100 m	m	m	200 m	m	m	羽田工業団地西側
吾妻 110号線	下羽田町	両側	300 m	m	m	600 m	m	m	羽田工業団地西側
吾妻 118号線	下羽田町	両側	200 m	m	m	400 m	m	m	羽田工業団地西側
吾妻 147号線	下羽田町	両側	550 m			1,100 m	m	m	羽田工業団地西側
③ 小 計			8,241 m	m	m	15,842 m	m	m	

路面清掃延長(機械清掃)

市 道 名	町 名	両側/片側	道路延長			清掃延長			備 考
			当初	変更	増減	当初	変更	増減	
101号線	小見町	両側	700 m	m	m	1,400 m	m	m	道の駅南(石塚町交差点～佐野行田線)
102号線	田沼町	両側	400 m	m	m	800 m	m	m	こばと幼稚園東西
202号線	小見町外	両側	1,800 m	m	m	3,600 m	m	m	こばと幼稚園東側(ファミリーマート～こばと幼稚園)
203号線	田沼町	両側	1,500 m	m	m	3,000 m	m	m	こばと幼稚園北側～田沼行政センター
204号線	田沼町	両側	1,200 m	m	m	2,400 m	m	m	田沼行政センター東～国道293号線
216号線	吉水駅前3丁目	両側	1,300 m	m	m	2,600 m	m	m	吉水駅南
232号線	栃本町	片側	1,000 m	m	m	1,000 m	m	m	佐野市国際クリケット場東側
本町枯木線	富士見町外	両側(往復)	1,200 m	m	m	4,800 m	m	m	県道栃木田沼線～県道葛生停車場線
【控除】本町枯木線	富士見町外	両側(往復)	−360 m	m		−1440 m	m	m	中町634-3地先～ジョイフーズ
藤坂線	中町	両側(往復)	600 m	m	m	2,400 m	m	m	本町枯木線～中運動公園付近
川中堂上川原線	鉢木町	両側	300 m	m	m	600 m	m	m	古越路橋～松井町岩崎線
万町築地線	築地町外	両側	680 m	m	m	1,360 m	m	m	築地町交差点～嘉多山公園南
松井町岩崎線	鉢木町	両側	2,200 m	m	m	4,400 m	m	m	仙波町交差点～川中堂神川原線
【控除】松井町岩崎線	豊代町外	両側	−240 m	m	m	−480 m	m	m	浅野製作所～豊代町7番地先
④ 小 計			12,280 m	m	m	26,440 m	m	m	
合 計			47,371 m	m	m	93,282 m	m	m	①＋②＋③＋④

路面清掃延長(人力清掃)

市 道 名	町 名	両側/片側	道路延長			清掃延長			備 考
			当初	変更	増減	当初	変更	増減	
本町枯木線	富士見町外	両側	1,200 m	m	m	2,400 m	m	m	
【控除】本町枯木線	富士見町外	両側	−360 m	m		−720 m	m	m	
藤坂線	中町	両側	600 m	m	m	1,200 m	m	m	
万町築地線	築地町外	両側	680 m	m	m	1,360 m	m	m	
小 計			2,120 m	m	m	4,240 m	m	m	
合 計			2,120 m	m	m	4,240 m	m	m	

参 考 資 料

（総括情報表）

事務所	04 佐野市	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-04011600012-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)	
適用単価世代	0-081010(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	市道1級1号線外路面清掃業務委託.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	01　補正なし	
契約保証方法	03　補正なし	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	